

Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Nowym Siole - kosztorys inwestorski

Jdentyfikator kosztorysu: NOWE SIOŁO DACH 20170802

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-08-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 535-2 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	350,00
2	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	75,00
3	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,00
4	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	35,00
5	KNR 4-01 430-2 Rozbiórki elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	350,00
2 Prace przy pokryciu dachu			
6	KNR 4-01 412-1 Wymiana końców krokwi - analogia - przedłużenie krokwi	szt	16,00
7	KNR 2-02 410-4 Ołacenie latami 38x50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm - analogia - kontłaty [R=0,5;M=0,5;S=0,5]	m2	425,00
8	KNR 2-02 616-4 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe na sucho - 1 warstwa - analogia - folia dachowa	m2	425,00
9	KNR 2-02 410-4 Ołacenie latami 38x50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm	m2	425,00
10	KNR 4-01 415-3 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - włączów kominarskich -0 włącz dachowy	szt	1,00
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	90,00
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 537-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na latach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m2	425,00
13	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm - analogia - blacha powlekana	m	25,00
14	KNR 2-02 WACETOB 529-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm - analogia - blacha powlekana	m	32,00
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 540-1 Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową - analogia - Podbitka	m2	60,00

----- Koniec wydruku -----