

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Dachnów, działka o nr ewid. 2792
381 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. 381 mb x 3,70 = 1409,7 m ²	m ²	1 409,70	
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 409,70	
3	KNNR 6 0104-01	Warstwa odcinająca z geotkaniny o wytrzymałości 50 x 50 kN lub geowłókniny o gr. min. 1,9 mm: 381 x 4,00 = 1524 m ²	m ²	1 524,00	
4	KNR AT-04 0101-03	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm, warstwa o gr. 20 cm: 318 x 3,70 = 1704,7 m ²	m ²	1 409,70	
5		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Kr 1-2, w-wa o gr. 5 cm: 381 x 3,50 = 1333,5 m ²	m ²	1 333,50	
6		Uformowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z materiału zalegającego przy krawędzi koryta (urobek z wykonania koryta): 2 x 0,50 m x 381 m	m ²	381,00	

Wykonawca:

 ul. Białogłowa 13, 20-000 Lublin
 NIP: 780-100-100, REGON: 141942410