

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 105033R w km 0+000 - 0+658 w Dachnowie wraz z przebudową przepustu w km 0+000  
- koszty niekwalifikowane -

| Lp,      | Podstawa          | Opis   | Jedn. obm, | Ilość  | Wartość |
|----------|-------------------|--|------------|--------|---------|
| 1        | 2                 | 3  | 4          | 5      | 6       |
| <b>1</b> |                   | <b>Wlot do DW866 (0,006 km)</b>  |            |        |         |
| 1 d.1    | KNNR 1 0202-07    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat, III-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowylad:<br>- koryto pod poszerzenia: 8,0 m2 x 0,25 = 2 m3 | m3         | 2      |         |
| 2 d.1    | KNNR 6 0103/02    | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: 8 m2   | m3         | 8      |         |
| 3 d.1    | KNNR 9-11 0101-02 | Wykonanie w-wy separacyjnej z geowłókniny o gr. min. 2,0 mm (dno i ściany koryta) 9,6 m2   | m2         | 9,6    |         |
| 4 d.1    | KNNR 6 0113/02    | Wykonanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-63 mm: 8 m2  | m2         | 8      |         |
| 5 d.1    | KNNR 6 0309-02    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR 1-2): na jezdni: 55 m2   | m2         | 55     |         |
| <b>2</b> |                   | <b>miejsca postojowe po str. P w km 0+434 - 0+560</b>  |            |        |         |
| 6 d.2    | KNNR 1 0202-07    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat, III-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowylad:<br>- koryto: 364,8 m2 x 0,35 = 127,7 m3           | m3         | 127,7  |         |
| 7 d.2    | KNNR 6 0103/02    | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: 364,8 m2   | m3         | 364,8  |         |
| 8 d.2    | KNNR 9-11 0101-02 | Wykonanie w-wy separacyjnej z geowłókniny o gr. min. 2,0 mm (dno koryta) 364,8 m2  | m2         | 364,8  |         |
| 9 d.2    | KNNR 6 0113/02    | Wykonanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-63 mm: 364,8 m2  | m2         | 364,8  |         |
| 10 d.2   | KNNR 6 0403-04    | Ustawienie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (0,0675 m3/mb - beton C 16/20): 22,7 mb   | mb         | 22,7   |         |
| 11 d.2   | KNNR 6 0502-03    | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z grysui kamiennego 0-4 mm z wypełnieniem spoin piaskiem : 364,8 m2   | m2         | 364,80 |         |
| 12 d.2   | KNNR 1 0407-02    | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie kat,III - uzupełnienie skarp: 52,4 m3  | m3         | 52,4   |         |
| 13 d.2   |                   | umocnienie skarp za krawężnikiem płytami betonowymi ażurowymi typu "meba" o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem             | m2         | 100,6  |         |
| <b>3</b> |                   | <b>Wydluzenie odcinka do km 0+670 (0,012 km)</b>   |            |        |         |
| 14 d.3   | KNNR 1 0202-07    | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,60 m3 w gr,kat, III-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowylad:<br>- koryto pod poszerzenia: 6,0 m2 x 0,25 = 3 m3 | m3         | 1,5    |         |
| 15 d.3   | KNNR 6 0103/02    | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: 6 m2   | m3         | 6      |         |
| 16 d.3   | KNNR 9-11 0101-02 | Wykonanie w-wy separacyjnej z geowłókniny o gr. min. 2,0 mm (dno i ściany koryta) 6,4 m2   | m2         | 6,4    |         |
| 17 d.3   | KNNR 6 0113/02    | Wykonanie dolnej w-wy podbudowy o gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-63 mm: 6 m2  | m2         | 6      |         |
| 18 d.3   | KNNR 6 0309-02    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR 1-2): na jezdni: 49 m2   | m2         | 19     |         |