

Ogłoszenie nr 500118026-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.

Cieszanów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556959-N-2018

Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Cieszanów, Krajowy numer identyfikacyjny 65090068300000, ul. ul. Rynek 1, 37611 Cieszanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 311 076, e-mail andrzej1941@o2.pl, faks 166 311 440.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.cieszanow.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-28, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-30, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: 1. Roboty ziemne: - usunięcie w-wy humusu: 4080 m², - wykop koparką na odkład: 50 m³, - wykop koparką z transportem na odl. do 1 km : 612 m³, - ręczne formowanie i zagęszczenie nasypu: 50 m³. 2. Przebudowa przepustu w km 0+460: - wykonanie uszczelnienia styków rur betonem : 9 styków / 1,35 m³ betonu C15/20, - wykonanie murków czołowych z betonu C 15/20 : 2 szt. / 3,1 m³. 3. Podbudowa: - wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża: 5418 m², - stabilizacja gruntu cementem w korycie na gł. 25 cm, Rm=2,5 MPa : 5418 m³, - dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-63 mm, gr. 10 cm : 5418 m³, - górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm, gr. 7 cm : 5310 m³. 4. Nawierzchnia: - profilowanie podbudowy masą min-asfaltową KR 1-2: 158,7 t, - w-wa wiążąca z BA KR 1-2, gr. 4 cm: 2432,8 m², - w-wa ściernalna z BA KR 1-2, gr. 4 cm: 2325 m². 5. Utwardzenie poboczy kruszywem 0-31,5 mm, gr. 8 cm, szer. 0,50 m: 1020 m² 6. Pionowe znaki drogowe "średnie" z folii odblaskowej II generacji - 2 szt.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: 1. Roboty ziemne: - usunięcie w-wy humusu: 4080 m², - wykop koparką na odkład: 50 m³, - wykop koparką z transportem na odl. do 1 km : 612 m³, - ręczne formowanie i zagęszczenie nasypu: 50 m³. 2. Przebudowa przepustu w km 0+460: - wykonanie uszczelnienia styków rur betonem : 9 styków / 1,35 m³ betonu C15/20, - wykonanie murków czołowych z betonu C 15/20 : 2 szt. / 3,1 m³. 3. Podbudowa: - wykonanie koryta i zagęszczenie podłoża: 5418 m², - stabilizacja gruntu cementem w korycie na gł. 25 cm, Rm=2,5 MPa : 5418 m³, - dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-63 mm, gr. 10 cm : 5418 m³, - górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 mm, gr. 7 cm : 5310 m³. 4. Nawierzchnia: - profilowanie podbudowy masą min-asfaltową KR 1-2: 158,7 t, - w-wa wiążąca z BA KR 1-2, gr. 4 cm: 3705.70 m², - w-wa ściernalna z BA KR 1-2, gr. 4 cm: 3603.70 m². 5. Utwardzenie poboczy kruszywem 0-31,5 mm, gr. 8 cm, szer. 0,50 m: 1020 m² 6. Pionowe znaki drogowe "średnie" z folii odblaskowej II generacji - 2 szt.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny