

Znak sprawy: **0.271.1.2019**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Podwale w Cieszanowie – I etap”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2018 r.1986 ze zm.), **Zamawiający – Gmina Cieszanów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły w dniu 01.04.2019 r. **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Treść zapytań:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany zawiera zapis:

„Ad. 3.3 – Zakres rzeczowy robót w niniejszym postępowaniu określonym w projekcie budowlanym zawiera się od studni D7 do studni D18”

Na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej załączonym do dokumentacji przetargowej odcinek obejmujący zakres od studni D7 do D11 zaprojektowany jest z rur PP o średnicy 800mm długości 189m. Przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej nie zawiera pozycji dotyczącej wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 800 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1:

Do wyceny należy przyjąć odcinek od studni D7 do studni D12 oraz przejście pod drogą powiatową rury o średnicy 500 mm od studni D12 do studni D15 średnica 400 mm oraz od studni D15 do studni D18 średnica 250 mm co obejmują roboty wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie różnicy długości kanalizacji sanitarnej 500mm,

- w przedmiarze robót załączonym do dokumentacji przetargowej poz. 12 d.2 Kanały z rur PP-PRAGMA lub K-2 o śr. Nominalnej 500mm typ S (SN8) jest 257m

- natomiast na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej zakres średnic 500mm jest na odcinku od studni D11 – D14 i wynosi 190m

Odpowiedź 2:

Do wyceny należy przyjąć kanał deszczowy o średnicy 500 mm od studni D7 do studni D12 o długości 239.00 mb oraz przejście pod drogą powiatową 18.00 mb daje odcinek 257.00 mb co ujęte jest w załączonym przedmiarze robót.

Pytanie 3:

- Przedmiar robót poz. 14 d.2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm w gotowym wykopie do gł. 3m – 9szt,

- natomiast na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni D7 – D18 zaprojektowanych **jest 12 studni** z czego studnie D12 – D18 z kręgów betonowych o śr. 1200mm, pozostałe D7 – D11 z kręgów betonowych o śr. 1500mm

Odpowiedź 3:

Do wyceny przyjąć studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm od studni D7 do studni D15 oraz studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 400/250 mm od studni D16 do studni D18

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny